

Форма технического задания

Техническое задание

Общество: ООО "Сосновка-АГРО- Инвест"


Структурное подразделение: отдел оперативного контроля и управления

РАЗРАБОТАНО:


Руководитель структурного подразделения

Начальник отдела оперативного
Контроля и управления

дата

 13.01.22
Подпись, Волков А.В.


Региональный инженер-строитель Северного региона
Отдел оперативного контроля и управления
ООО "Волго-Дон АгроИнвест"

 13.01.22
Подпись, дата

Потрашков С.В.

СОГЛАСОВАНО:

ООО "Сосновка-АГРО-Инвест"

 13.01.22
Подпись, дата Васильев А.В.

Подразделение	Должность	Подпись, дата	Ф.И.О.
Подразделение	Должность	Подпись, дата	Ф.И.О.
Подразделение	Должность	Подпись, дата	Ф.И.О.
Подразделение	Должность	Подпись, дата	Ф.И.О.

20 ____ г.

Ведомость объемов работ по устройству фундаментов склада 20х58 ООО "Сосновка-АГРО-Инвест"

Объект недвижимого имущества расположены на земельном участке с кадастровым № 68:18:2403002:30

№ п/п	Наименование работ и затрат	ед. изм	кол-во
Устройство фундамента плиты пола 20х58			
1	Выемка грунта под устройство фундамента	М2	1160
1.1	Грунт	М3	1364
2	Устройство песчаного основания под фундамент	М2	1160
2.1	Песок	М3	1291,5
3	Устройство пленки	М2	1160
3.1	Пленка 40 мкм	М2	1276
4	Устройство армирования плиты пола	М2	1160
4.1	Арматура Д10А3	Тн.	0,475
4.2	Сетка дорожная 150х150х10 2000х6000	Тн.	11167
5	Бетонирование пола 180мм	М2	1160
5.1	Бетон В20W4F100	М3	213
6	Обработка поверхности плиты пола (вертолет)	М2	1160
6.1	Устройство деформационных стыковых швов 45 мм.	М.п.	350
6.2	Аквастоп елочка 7,0 Профильное уплотнение ПВХ-П (бухта 250м.п.)	М.п.	350
6.3	Пропитка поверхности плиты пола	М2	1160
6.4	Пропитка Полипласт-УР	Кг.	464
Устройство фундаментов плиты ФМ1			
7	Выемка грунта под устройство фундамента	Шт.	22
7.1	Грунт	М3	274,5
8	Устройство песчаного основания под фундамент	Шт.	22
8.1	Песок	М3	25,4
9	Устройство пленки	Шт.	22
9.1	Пленка 40 мкм	М2	54,5
10	Армирование ФМ1	Шт.	22
10.1	Арматура Д12А3	Тн.	0,273
10.2	Арматура Д10А3	Тн.	0,838
11	Бетонирование ФМ1	Шт.	22
11.1	Бетон В25W6F150	М3	17,1
Устройство фундаментов плиты ФМ2			
12	Выемка грунта под устройство фундамента	Шт.	9
12.1	Грунт	М3	105
13	Устройство песчаного основания под фундамент	Шт.	9
13.1	Песок	М3	9,8
14	Устройство пленки	Шт.	9
14.1	Пленка 40 мкм	М2	22,2
15	Армирование ФМ2	Шт.	9
15.1	Арматура Д12А3	Тн.	0,96
15.2	Арматура Д10А3	Тн.	0,309

16	Бетонирование ФМ2	Шт.	9
16.1	Бетон В25W6F150	МЗ	6,2
Устройство фундаментов колонн ФМ1			
17	Армирование ФМ1	Шт.	22
17.1	Арматура Д12А3	Тн.	0,396
17.2	Арматура Д10А3	Тн.	0,264
18	Бетонирование ФМ1	Шт.	22
18.1	Бетон В25W6F150	МЗ	16,1
Устройство фундаментов колонн ФМ2			
19	Армирование ФМ2	Шт.	9
19.1	Арматура Д12А3	Тн.	0,139
19.2	Арматура Д10А3	Тн.	0,119
20	Бетонирование ФМ1	Шт.	9
20.1	Бетон В25W6F150	МЗ	5
Анкерные закладные Аб 1- 22 шт.			
21	Шпилька М24	Тн.	0,298
21.1	Лист 8 (1,5х6,0)	Тн.	0,248
21.2	Арматура Д10А3	Тн.	0,060
Анкерные закладные Аб 2- 9 шт.			
22	Шпилька М24	Тн.	0,081
22.1	Лист 8 (1,5х6,0)	Тн.	0,073
22.2	Арматура Д10А3	Тн.	0,019
Закладная деталь Зд 1 -6 шт.			
23	Лист 8 (1,5х6,0)	Тн.	0,034
23.1	Арматура Д16А3	Тн.	0,030
Устройство стен СТ1 -13 шт.			
24	Арматура Д10А3	Тн.	0,553
24.1	Бетон В25W6F150	МЗ	12,8
Устройство стен СТ2 -3 шт.			
25	Арматура Д10А3	Тн.	0,137
25,1	Бетон В25W6F150	МЗ	4,5
Устройство стен СТ3 -8 шт.			
26	Арматура Д10А3	Тн.	0,287
26.1	Бетон В25W6F150	МЗ	6,4
Устройство стен СТ4 -4 шт.			
27	Арматура Д10А3	Тн.	0,136
27,1	Бетон В25W6F150	МЗ	3,1
Устройство Пандусов ПНД1 -3 шт.			
28	Выемка грунта под устройство пандусов	М2	72
28.1	Грунт	МЗ	57,6
29	Устройство песчаного основания под фундамент	М2	72
29.1	Песок	МЗ	12
30	Устройство пленки	М2	72
30.1	Пленка 40 мкм	М2	79
31	Устройство армирования пандусов	М2	72
31.1	Арматура Д10А3	Тн.	0,440
32	Бетонирование пандусов 200 мм	М2	72
32.1	Бетон В20W6F150	МЗ	8
Устройство отмостки 164м2			

33	Устройство пленки	М2	164
33.1	Пленка 40 мкм	М2	180
34	Устройство армирования отмостки	М2	164
34.1	Сетка 100х100х4	Тн.	0,309
35	Бетонирование отмостки 100 мм	М2	72
35.1	Бетон В20W4F100	М3	21,5
Электромонтажные работы в складе 20х58			
36	Устройство кабеля СИП 4х25	М.	100
36.1	СИП 4х25	М.	100
37	Устройство Учетно-распределительного щита	Шт.	1
37.1	Зажим ответвительный N 640 6-35/16-120	Шт.	4
37.2	Опора (Стойка) СВ 95 железобетонная	Шт.	1
37.3	Зажим анкерный DN-123 для кабеля СИП 4х16-25	Шт.	2
37.4	Ящик силовой ЯРВ-100А-IP54	Шт.	1
37.5	Учетно-распределительный щит навесной с ЦРУ 3Н12Р IP 54 500х300х155	Шт.	1
37.6	Электросчетчик Меркурий 230 АМ-02 10-100А	Шт.	1
37.7	ВА47-29 3Р 63А	Шт.	2
37.8	ВА47-29 3Р 25А	Шт.	2
37.9	ВА47-29 1Р 16А	Шт.	2
37.10	ВА47-29 1Р 10А	Шт.	1
37.11	Навесной металлокорпус ЭРА ЭКО ЩРН-12, размер 250х300х145	Шт.	2
38	Устройство розеточных постов	Шт.	6
38.1	Стационарная розетка ССИ-125 32А 3Р+РЕ+N 380В IP44	Шт.	6
38.2	Розетка 2-местная ОУ с заз.конт. IP54	Шт.	6
38.3	ВВГнг-LS 5х4	м	200
38.4	Труба гофрированная ПНД черная d25	м	200
38.5	Клипсы для гофры 25мм	шт	250
39	Устройство освещения		
39.1	Светильник светодиодный ДСП-100Вт 4000К 10000Лм IP65	Шт.	21
39.2	Светодиодный прожектор 100Вт 9500Лм 6500К	шт	3
39.3	Выключатель 1-клавишный, открытая установка, 10А, IP54	шт	5
39.4	Распаечная коробка открытой установки 100х100х50мм с гермовводами IP54	шт	28
39.5	ВВГнг-LS 3х1,5	м	250
39.6	Труба гофрированная ПНД черная d20	м	250
39.7	Клипсы для гофры 20мм	шт	300
39.8	Трос нержавеющей d=3 мм	м	150
40	Устройство заземления		
40.1	Полоса стальная оц.5х40 мм	м	15
40.2	Сталь круг оц.18мм	м	12
Вывоз, уборка мусора на расстояние до 100 км. До 100 тн.			

1. Общие сведения о предмете закупки

1.1. Сведения о заказчике:

(Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью Сосновка-АГРО-Инвест
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «Сосновка-АГРО-Инвест»
Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):	393840, Тамбовская обл., Сосновский р-н, р.п. Сосновка, ул. Колхозная, дом № 67.
Почтовый адрес:	393840, Тамбовская обл., Сосновский р-н, р.п. Сосновка, ул. Колхозная, дом № 67.
Сведения о государственной регистрации:	
ИНН	6818028455
КПП	681801001
Банковские реквизиты:	Филиал Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный» р/с 407 028 102 004 900 000 01 к/с 301 018 102 200 700 008 00 БИК 042 007 800 ОКПО 95390073
Телефоны:	
Электронная почта	a.volkov@agroinvest.com a.vasiliev@agroinvest.com
Сайт компании	
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта)	s.potrashkov@agroinvest.com Потрашков Сергей Владимирович, 89158603325,
1.2. Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику)	
Ведомость объемов работ по устройству фундамента пола и электромонтажным работам склада 20x58 ООО "Сосновка-АГРО-Инвест" расположенных по адресу: Тамбовская обл., Сосновский р-н, р.п. Сосновка, ул. Колхозная, 67 . на земельном участке с кадастровым № 68:18:2403002:30	

2. Техническая документация 2.1. Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

2.1.1. Основные параметры, размеры и количество

№ п/п	Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполнения работ)	Артикул	Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат)	Количество * Количественный показатель объема работ/услуг	Ед. изм.
1	Строительство склада	-	20х58	1160	М2

2.1.2. Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ)
3 года

2.1.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию)
Согласно строительным нормам и правилам.

2.1.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования
Предоставить сертификаты на применяемые материалы и оборудование

2.1.5. Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам
Согласно строительным нормам и правилам

2.1.6. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
Не предъявляются

2.1.7. Требования к комплектности
Отсутствуют

2.1.8. Условия эксплуатации (при наличии особых требований)
Не предъявляются

2.1.9. Требования к упаковке
Не предъявляются

2.1.10. Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)*

Предоставить ЛСР. Предоставить исполнительную документацию, исполнительные схемы согласно РД 11-02-2006 Все работы должны выполняться в соответствии СП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ

2.1.11. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

(поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)*

Не предъявляются

2.1.12. Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.*

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта качества

2.2. Требования к правилам приемки
2.2.1. Порядок сдачи и приемки (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) <i>Ведение исполнительной документации, журналов работ подписание актов выполненных работ согласно РД 11-02-2006</i>
2.2.2. Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации <i>Не требуется</i>
2.2.3. Требования по техническому обучению персонала заказчика <i>Не требуется</i>
2.3. Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)* <i>Место выполнения работ: ООО «Сосновка-АГРО-Инвест», Тамбовская обл., Сосновский р-н, р.п. Сосновка, ул. Колхозная, дом № 67.</i>
2.4. Требования к хранению <i>отсутствуют</i>
2.5. Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий <i>Не менее 36 месяцев</i>
2.6. Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)* <i>Не требуется</i>
2.7. Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполняться работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг) <i>Выполнение работ в срок с 13 февраля по 20 марта 2023 года</i>
2.8. Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг* <i>Срок деятельности участника на рынке СМР должен составлять не менее 3-х лет. Иметь государственную регистрацию на территории Российской Федерации в качестве юридического лица (для иностранных компаний-в качестве юридического лица-резидента). В отношении Поставщика не должно быть возбуждено исполнительное производство, а так же организация-претендент не должна находиться в стадии ликвидации (процедуры банкротства). Иметь платежеспособный бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения тендера. Не иметь просроченной задолженности по уплате налогов всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. Не иметь аффилированности с другими участниками тендерных торгов. Иметь на балансе материальную базу для изготовления и поставки товара (оказания услуг) предусмотренных условиями тендера, либо финансовые средства для приобретения материальной базы (аренда, лизинг). Иметь в составе персонала специалистов, соответствующих условиям выполнения работ (оказания услуг), специальностей, отвечающим условиям проведения работ (оказания услуг).</i>
2.9. Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в

отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)	
<i>отсутствуют</i>	
2.9.1.	Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности <i>Не требуется</i>
2.10.	Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)* <i>отсутствуют</i>
2.11.	Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.) <i>Приложение: проект плиты пола, фундаментов 2 листа.</i>

3. Коммерческая документация	
3.1.	Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом) <i>По результатам переговоров</i>
3.2.	Требования к порядку определения цены <i>отсутствуют</i>
3.3.	Требование к валюте платежа <i>Не предъявляются</i>
3.4.	Прочие требования <i>отсутствуют</i>

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «*Не предъявляются*» или «*Отсутствуют*»