

## Техническое задание

на устройство ограждения – 495,0 п.м. из сетки (рабица) и 227,0 п.м из 3D сетки по адресу: Курская область, Горшеченский р-н, с. Быково

Структурное подразделение: ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест»

РАЗРАБОТАНО:

Региональный инженер-строитель отдела  
оперативного контроля и управления



Неструев В.В.

подпись, дата

СОГЛАСОВАНО:

ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест»

Подразделение

Ген. директор

должность



Подпороинов В.Т.

подпись, дата

RE: согласование ТЗ на устройство ограждения территории тока ЗАО "Касторное-АГРО-Инвест" в с. Быково



Волков Андрей Владимирович  
Копия: Неструев Валерий Васильевич, Осипов Андрей Владимирович

согласовано

Отдел оперативного контроля  
и управления

Подразделение

Начальник отдела

должность

Волков А.В.

подпись, дата

RE: согласование ТЗ на устройство ограждения территории тока ЗАО "Касторное-АГРО-Инвест" в с. Быково



Черных Александр Иванович  
Копия: Неструев Валерий Васильевич, Осипов Андрей Владимирович

Начало отчета: [Получены подписи](#) [Спасибо](#) [ОК, подписи](#) [Оставить](#)

Согласовано

Отдел строительства и эксплуатации  
зданий и сооружений

Подразделение

Начальник отдела

должность

Черных А.И.

подпись, дата

ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест» 2022 г.

<b>1. Общие сведения о предмете закупки</b>	
<b>1.1. Сведения о заказчике:</b> (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)	
Полное фирменное наименование:	Закрытое Акционерное Общество «Касторное-АГРО-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО «Касторное -АГРО-Инвест»
Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):	306704, Курская обл. Касторенский р-н, п. Касторное, ул. Буденного, д.7
Почтовый адрес:	306704, Курская обл. Касторенский р-н, п. Касторное, ул. Буденного, д.7
Сведения о государственной регистрации:	
ИНН	7707083893
КПП	366402001
Банковские реквизиты:	Р/счет 40702810513000021830, Центрально – Черноземный банк ПАО Сбербанк г. Воронеж к/с 30101810600000000681 БИК 042007681 ОКПО 78751500
Телефоны:	
Электронная почта	
Сайт компании	
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта)	919- 212-50-19 Валерий Васильевич Неструев Региональный инженер-строитель
<b>1.2.</b>	
<b>1.3. Общие сведения о предмете закупки</b> (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику)	
<b>Выполнение строительно-монтажных работ по устройству ограждения из сетки "рабица" - 495,0 м.п., высотой - 2,0 м (включая изготовление ворот шириной - 8,0 м (h=2,0 м) с заполнением створок из оцинкованных неокрашенных 3D панелей) и из 3D панелей - 227,0 м.п. с полимерным покрытием зелёного цвета (включая двое ворот шириной - 6,0 м и 4,0 м (h=2,0 м) с заполнением створок из 3D панелей) по адресу: Курская область, Горшеченский р-н, с. Быково</b>	

## 2. Техническая документация

**Требуется выполнить работы по устройству ограждения из сетки "рабица" - 495,0 м.п., высотой - 2,0 м (включая изготовление ворот шириной - 8,0 м (h=2,0 м) с заполнением створок из оцинкованных неокрашенных 3D панелей) и из 3D панелей - 227,0 м.п. с полимерным покрытием зелёного цвета (включая двое ворот шириной - 6,0 м и 4,0 м (h=2,0 м) с заполнением створок из 3D панелей) по адресу: Курская область, Горшеченский р-н, с. Быково в соответствии с ведомостью объёмов работ и прилагаемыми схемами ограждения.**

**Ведомость объёмов работ на устройство ограждения – 495,0 п.м. из сетки «рабица» и 227,0 п.м из 3D панелей**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимо сть единиц ы, руб. с НДС	Общая стоимос ть, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Устройство ограждения из сетки "рабица" 495,0 м.п. высотой - 2,0 м (включая ворота шириной - 8,0 м с заполнением створок из оцинкованных 3D панелей)</b>					
<b>1</b>	<b>Изготовление металлоконструкций ограждения</b>	<b>тн</b>	<b>3,041</b>		
	Труба 60х40х3	тн	2,554		
	Заглушки пластиковые 60х40х3	шт.	198,0		
	Арматура ф8 А240 оцинкованная	тн	0,40		
	Электроды Арсенал д.3мм	тн	0,087		
<b>2</b>	<b>Изготовление металлоконструкций ворот размером 8,0х2,0 м (h) с заполнением створок оцинкованными 3D панелями</b>	<b>тн</b>	<b>0,275</b>		
	Труба 120х120х4	тн	0,087		
	Труба 60х40х3	тн	0,155		
	Электроды Арсенал д.3мм	тн	0,008		
	Заглушки металлические на стойки ворот, навесы ворот, приборы закрывания	тн	0,025		
	Панель ограждения оцинкованная, 2030х2500мм (расход с учетом обрезки и с учетом изменения геометрии)	шт.	4		
	КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖЕЙ ТИП "Фиксатор"	шт.	36		
<b>3</b>	<b>Грунтовка металлоконструкций ворот и столбов ограждения</b>	<b>м2</b>	<b>144,0</b>		
	Грунт ГФ-021	кг	23,0		
	Сольвент	л	9,374		
<b>4</b>	<b>Окраска МК за 2 слоя</b>	<b>м2</b>	<b>144,0</b>		
	Эмаль ПФ-115	кг	25,90		
	Разбавитель	кг	4,03		
<b>5</b>	<b>Установка сетки "рабица" на ограждение</b>	<b>м2</b>	<b>974,0</b>		
	Сетка "рабица" 50х50х1,5 (H=2м). Материал Заказчика	м2	993,5		
<b>6</b>	<b>Бурение ям ямобуром H=1,0 м ф300</b>	<b>шт.</b>	<b>200,00</b>		
	Перегон ямобура до с. Быково (100 км)	рейс	2,0		
<b>7</b>	<b>Бетонирование стоек с установкой столбов забора и ворот</b>	<b>м3</b>	<b>14,13</b>		
	Бетон В25 с доставкой	м3	14,41		
<b>Раздел 2. Устройство ограждения из 3D панелей - 227,0 м.п. (включая двое ворот шириной - 6,0 м и 4,0 м с заполнением створок из 3D панелей)</b>					
<b>8</b>	<b>Установка ограждения из 3-D панелей</b>	<b>м2</b>	<b>460,81</b>		

	Панель ограждения оцинкованная 2030x2500мм. полимерное покрытие зелёного цвета (расход с учетом обрезки и с учетом изменения геометрии)	шт	93,00		
	КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖЕЙ ТИП "Фиксатор"	шт	390,00		
9	Бурение ям ямобуром Н=0,8м ф300	шт	91,00		
10	Бетонирование стоек с установкой столбов забора и ворот	м3	5,14		
	Бетон В25 с доставкой	м3	5,24		
	Столб оцинкованный увеличенной прочности 80x40, дл.-2700 мм, полимерное покрытие зелёного цвета	шт	88,00		
11	Изготовление металлоконструкций 2-х распашных ворот размером 6,0x2,0 м (h) и 4,0 x 2,0 м (h) с заполнением створок 3D панелями полимерное покрытие зелёного цвета ( 3D панели; бетонирование стоек ворот учтены в общем объёме ограждения)	тн	0,448		
	Труба 120x120x4	тн	0,174		
	Труба 60x40x3	тн	0,211		
	Заглушки металлические на стойки ворот, навесы ворот, приборы закрывания	тн	0,050		
	Электроды Арсенал д.3мм	тн	0,013		
12	Монтаж ворот распашных размером 4,0 x 2,0 м (h)	шт	1		
13	Монтаж ворот распашных размером 6,0 x 2,0 м (h)	шт	1		
14	Грунтовка металлоконструкций ворот	м2	15,76		
	Грунт ГФ-021	кг	2,5		
	Сольвент	л	1,103		
	Окраска МК за 2 слоя	м2	15,76		
	Эмаль ПФ-115	кг	2,80		
	Разбавитель	кг	0,441		
<b>Раздел 3. Разные работы</b>					
14	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см	шт	15		
15	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли	м2	150,0		
16	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	м2	800,0		
<b>ВСЕГО:</b>					
<b>В том числе НДС 20%:</b>					

#### Приложения:

- Схема ограждения в формате DWG

- Схема ограждения в формате PDF (с указанием дополнительных ворот (шириной 8,0 м) и изменением участка трассы ограждения, примыкающего к модульному зданию с обозначением 2М.





## 2.1. Технические требования к материалам, оборудованию, ОС.

\*Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг  
(подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

**2.1.1. Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ)**  
**3 года**

**2.1.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию)**  
**Не предъявляются**

**2.1.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования**  
**Предоставить сертификаты на материалы применяемые Подрядчиком (сетка «рабица» 50x50x1,5 (H=2м) в кол-ве 993,5 м2 предоставляется Заказчиком.**

**Требования к электропитанию и/или другим технологическим ресурсам:**  
**Не предъявляются**

**2.1.4. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике**  
**Не предъявляются**

**2.1.5. Требования к комплектности**  
**Не предъявляются**

**2.1.6. Условия эксплуатации (при наличии особых требований)**

**2.1.7. Требования к упаковке**  
**Не предъявляются**

<p><b>2.1.8. Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методике выполнения работ/ оказания услуг</b> (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)*</p> <p><i>Объект, на котором будут производиться работы по настоящему договору, Подрядчиком должен быть обследован, в результате чего, Подрядчик констатирует факт, что препятствий для выполнения работ на объекте не имеется, качественно исполненный объем работ по настоящему договору не повлечет за собой разрушения объекта или других неустраняемых конструктивных дефектов, из-за которых будет невозможно использовать объект по его назначению. Передача Строительной площадки Заказчиком и ее приемка Подрядчиком осуществляется по акту приема-передачи.</i></p> <p><i>Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.</i></p>
<p><b>2.1.9. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг</b></p> <p>(поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)*</p> <p><i>Не предъявляются</i></p>
<p><b>2.1.10. Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.*</b></p> <p>Все материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта качества</p>
<p><b>2.2. Требования к правилам приемки</b></p> <p><i>Выполненные работы должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам</i></p>
<p><b>2.2.1. Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации</b></p> <p><i>Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию согласно РД 11 02 2006</i></p>
<p><b>2.2.2. Требования по техническому обучению персонала заказчика</b></p> <p><i>Не предъявляются</i></p>
<p><b>2.3. Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг</b></p> <p>(с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)*</p> <p><i>Место выполнения работ по адресу: Курская область, Горшеченский р-н, с. Быково</i></p>
<p><b>2.4. Требования к хранению</b></p> <p><i>Не предъявляются</i></p>
<p><b>2.5. Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий</b></p> <p><i>Не менее 36 месяцев</i></p>
<p><b>2.6. Требования по безопасности материалов</b></p> <p>Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)*</p>
<p><b>2.7. Требования сроку (периодичности) поставок</b></p> <p>*Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполняться работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг)</p> <p><i>Выполнение работ до 20.11.2022 г. включительно.</i></p>
<p><b>2.8. Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг*</b></p> <p>Срок деятельности участника на рынке по выполнению СМР должен составлять не менее 3-х лет.</p> <p>Иметь Государственную регистрацию на территории Российской Федерации в качестве юридического лица (для иностранных компаний – юридического лица - резидента). В отношении Поставщика не должно быть возбуждено</p>

исполнительное производство, а также, организация претендент не должна находиться в стадии ликвидации (процедуры банкротства). Иметь платежеспособный бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения тендера. Не иметь просроченной задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. Не иметь аффилированности с иными участниками тендерных торгов. Иметь на балансе материальную базу для изготовления и поставки товара (оказания услуг) предусмотренных условиями тендера, либо финансовые средства для приобретения материальной базы (аренда, лизинг). Иметь в составе персонала специалистов, соответствующих условиям выполнения работ (оказания услуг) специальностей, отвечающим условиям проведения работ (оказания услуг).
<b>2.9. Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг</b> (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования) <i>Не предъявляются</i>
<b>2.9.1. Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных</b> <i>Не предъявляются</i>
<b>2.10. Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)*</b> <i>Не предъявляются</i>
<b>2.11. Приложения</b> (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.) Указано в п. 2.
<b>3. Коммерческая документация</b>
<b>3.1. Порядок оплаты</b> (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом) По результатам переговоров
<b>3.2. Требования к порядку определения цены</b> <i>Коммерческое предложение поставщика на тендер должно быть представлено в формате Ведомости объемов работ на устройство ограждения – 495,0 п.м. из сетки «рабица» и 227,0 п.м. из 3D панелей</i>
<b>3.3. Требование к валюте платежа</b> <i>Не предъявляются</i>
<b>3.4. Прочие требования</b> <i>Не предъявляются</i>

\* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг. **Внимание:** Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «*Не предъявляются*» или «*Отсутствуют*»