


Узел утепления фундамента



Спецификация изделий и материалов на 1шт.

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Утепление фундамента ФМ1	9		шт.
1	ТУ5767-001-56925804-2003	утеплитель ПЕНОПЛЕКС СТЕНА 35 толщ.80мм	140.1		м2
2		утеплитель ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ35 толщ.50мм	117.8		м2
3		краевая рейка из оцинкованной стали длиной 2000мм	65		шт.
4		кровельный ковер Техноэласт ЭПП	17.1		м2
5		кровельный ковер Техноэласт ЭПП	55.0		м2
6		сетка штукатурная полипропиленовая СТРЭН-С2-1 (15X15мм)	78.3		м2
7		камень бордюрный	83.5		м.
8		плитка тротуарная t=50мм	163.7		м2
		Утепление фундамента ФМ2	5		шт.
1	ТУ5767-001-56925804-2003	утеплитель ПЕНОПЛЕКС 35 толщ.80мм	86.9		м2
2		утеплитель ПЕНОПЛЕКС 35 толщ.50мм	79.3		м2
3		краевая рейка из оцинкованной стали длиной 2000мм	39		шт.
4		кровельный ковер Техноэласт ЭПП	10.3		м2
5		кровельный ковер Техноэласт ЭПП	33.1		м2
6		сетка штукатурная полипропиленовая СТРЭН-С2-1 (15X15мм)	47.6		м2
7		камень бордюрный	53.4		м.
8		плитка тротуарная t=50мм	110.2		м3

						АИНД-АГТ-0822-20-АС			
						ООО "АГРОТЕРМИНАЛ" по адресу: Липецкая обл., Усманский р-н., с. Никольское, ул.Ленина 1а.			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Техническое обследование фундаментов девяяти силосов объемом хранения 5000 т и пяти силосов объемом хранения 1500т.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Глущенко					Р	6	
Проверил		Проверил							
						Узел утепления фундамента	ООО "Воронежпромтехнологии"		
Н. контр		Лисицин							